

cuenta	detalle de cuenta	costo
1.1	Obrador	\$ 8.180.000,00
1.2	Cierre perimetral	\$ 2.010.000,00
1.3	Replanteo	\$ 3.720.000,00
2	Movimiento de suelo	\$ -
2.1	Excavación vigas de fundacion	\$ 254.400,00
2.2	Excavación bases aisladas	\$ 204.000,00
2.3	Excavación cimientos	\$ 930.000,00
2.4	Relleno y compactacion	\$ 14.512.500,00
3	Hormigones	\$ -
3.1	Limpieza	\$ 2.208.000,00
3.2	Bases aisladas	\$ 3.521.550,00
3.3	Viga Fundacion y sobrecimiento	\$ 31.232.320,00
3.4	Cimiento	\$ 6.417.000,00
3.5	Contrapiso interior	\$ 10.662.400,00
3.6	Contrapiso exterior	\$ 5.607.625,00
3.7	Escaleras acceso	\$ 3.237.500,00
4	Estructura resistente	\$ -
4.1	Columnas	\$ 9.632.675,00
4.2	Vigas	\$ 7.679.132,50
4.3	Cubierta de techo	
4.3.1	Vigas y correas de madera	\$ 45.195.000,00
4.3.2	Chapa	\$ 16.424.100,00
4.3.3	Techo plano	\$ 10.710.000,00
4.4	Muros	\$ -
4.4.1	Interior	\$ 10.270.000,00
4.4.2	Exterior	\$ 16.948.000,00
5	Carpinteria	\$ -
5.1	PVC	\$ 31.600.000,00
5.2	Madera	\$ 2.150.000,00
5.3	Sauna (Madera HEMLOCK)	\$ 7.500.000,00
5.4	Acceso	\$ 16.000.000,00
5.5	Ventana en cubierta de techo	\$ 3.200.000,00
6	Cielorraso	\$ -
6.1	Suspendido de madera	\$ 26.694.500,00
6.2	Suspendido de yeso	\$ 2.046.000,00
6.3	Corte pintura	\$ 1.044.000,00
7	Revoques	\$ -
7.1	Grueso interior	\$ 25.800.180,00
7.2	Grueso exterior	\$ 7.423.760,00
8	Revestimientos	\$ -
8.1	Fratasado exterior	\$ 5.131.880,00
8.2	Enlucido fino en zocalos y ventanas	\$ 1.292.000,00

8.3	Piedra bola	\$	5.859.750,00
8.4	Fratasado interior	\$	15.903.000,00
8.5	Microcimento en paredes	\$	4.800.000,00
8.6	Enlucido interior	\$	2.100.000,00
8.7	Esquineros	\$	225.000,00
9	Pisos	\$	-
9.1	Madera flotante (Patagonia flooring)	\$	54.495.000,00
9.2	Microcimento en sector sanitarios	\$	2.016.000,00
9.3	Ladrillo en galeria y escalera	\$	8.280.000,00
10	Zocalos	\$	-
10.1	Interior	\$	5.625.000,00
10.2	Exterior	\$	1.680.000,00
11	Varios	\$	-
11.1	Aislacion Hidrofuga horiz vert	\$	264.000,00
11.2	Impermeabilizacion techos planos	\$	5.700.000,00
11.3	Revestimiento techos planos	\$	10.526.000,00
11.4	Deck ducha escocesa en madera	\$	6.700.000,00
11.5	Mampara ducha escocesa	\$	2.750.000,00
11.6	Puerta trampa de acceso a S.M jacuzzi	\$	1.750.000,00
11.7	Hamman (Sauna Humedo)	\$	6.900.000,00
11.8	Mesadas toilettes	\$	2.400.000,00
11.9	Artefactos de baño	\$	7.100.000,00
11.10	Accesorios de baño	\$	2.500.000,00
11.11	Griferia de baños	\$	4.500.000,00
12	Pintura	\$	-
12.1	Latex muros exteriores	\$	3.976.000,00
12.2	Latex muros interiores	\$	11.718.000,00
12.3	Esmalte carpinteria de madera	\$	700.000,00
13	Instalaciones	\$	-
13.1	Electrica	\$	39.000.000,00
	Circuitos para luces, tomas, calefaccion, aire acondicionado, equipamiento spa, extractores, baja tension, alarma e internet	\$	-
13.1.1	Tendido exterior	\$	-
13.1.2	Cañerías	\$	-
13.1.3	Cableado	\$	-
13.1.4	Tableros	\$	-
13.1.5	Llaves	\$	-
13.1.6	Instalacion artefactos	\$	-
13.2	Sanitaria	\$	-
13.2.1	Agua caliente sanitaria	\$	-
13.2.1.1	Cañería y accesorios	\$	8.000.000,00
13.2.1.2	Sistema de recirculacion de agua caliente	\$	10.000.000,00
13.2.1.3	Calefon electrico	\$	10.000.000,00

13.2.2	Cloaca - Biodigestor	\$	-
13.2.2.1	Cañería interna	\$	7.000.000,00
13.2.2.2	Cañería exterior	\$	5.000.000,00
13.2.2.3	Camara desengrasante y de lodos	\$	2.000.000,00
13.2.2.4	Biodigestor	\$	6.000.000,00
13.2.3	Lecho nitrificante	\$	6.000.000,00
13.2.4	Pozo absorbente	\$	5.000.000,00
13.3	Climatizacion central (frío/calor)	\$	-
13.3.1	Conductos-Rejas- Sistema VRF- cañería	\$	90.000.000,00
13.4	Deshumificador de aire, puertas balcones	\$	15.000.000,00
14	Tareas Complementarias	\$	-
14.1	Limpieza y descarga materiales	\$	8.000.000,00
14.2	Limpieza final de obra	\$	3.000.000,00
15	Gastos Generales		
15.1	Seguro de Accidentes de Trabajo	\$	2.400.000,00
15.2	ART personal + Costo laboral	\$	18.460.000,00
15.3	Escribanía- Certificaciones	\$	300.000,00
15.4	Gastos Administrativos	\$	72.000.000,00
15.5	Higiene y Seguridad	\$	5.200.000,00
15.6	Movilidad de obra	\$	9.000.000,00
15.7	Combustible (capataz)	\$	9.000.000,00
15.8	UOCRA	\$	750.000,00
15.9	Ensayos	\$	560.000,00
15.10	Gastos de Calefacción	\$	200.000,00
15.11	Jefe de Obra	\$	18.000.000,00
15.12	Fletes	\$	11.250.000,00